

## 文成县道路排危除险工程（2025 年 S220 青泰线东溪桥、东背桥应急维修加固）项目交易情况公示表

根据 文成县交通运输局 集体研究同意 直接发包 交易，文成县道路排危除险工程（2025 年 S220 青泰线东溪桥、东背桥应急维修加固） 项目承包情况如下：



工程名称	文成县道路排危除险工程（2025 年 S220 青泰线东溪桥、东背桥应急维修加固）				
项目建设 具体内容	建设地点： 文成县 S220 青泰线东溪桥、东背桥				
	资金来源：政府补助 528925.5 元				
	建设内容： S220 青泰线 K17+333 东溪桥：1、腹拱拱圈及侧墙采用植筋和 C40 钢筋砼套拱，拱圈套拱厚度为 30cm；清理侧墙附着物后采用 M10 砂浆进行勾缝密实；2、凿除原桥面铺装，对填料进行压实后采用 15cm 厚 C20 砼垫层整平后重铺；3、两侧桥台增设胀缝，台身钻孔增设排水孔等。 S220 青泰线 K19+868 东背桥：1、拱顶采用钢花管注浆，侧墙采用 M10 水泥砂浆重新勾缝。2、铣刨 5cm 厚沥青砼+抗裂贴封闭桥面横纵裂缝，采用 5cm AC-13C 沥青砼重新罩面；对堵塞的泄水孔进行疏通。				
	工期/质量要求：2 个月，合格				
发包单位	文成县交通运输局	联系人	胡伟芳	联系方式	18257720260
候选人/承包单位	温州中宏交通建设有限公司	联系人	黄加杰	联系方式	13868695616
承包金额	528925.5 元。				
备注	该项目东溪桥为双曲拱桥，东背桥为石砌板拱桥，2 座桥梁建成于 1985 年；文青高速开工以来，高速重载工程车辆来往频繁，2 座桥梁病害急速发展，存在极大安全隐患。而 S220 省道是文成县城通往玉壶镇及青田县的唯一交通干道，无替代路线，一旦中断将直接导致两地通行完全受阻。业主单位委托相关设计单位和预算单位进行设计和预算编制，项目预算价为 574919.00 元，为尽快消除隐患，故采用直接发包的形式。项目合同金额为预算价下浮 8%。				