

文成县大岙镇红色乡村振兴项目 工程

预算价

(小写): 584921.00元

(大写): 伍拾捌万肆仟玖佰贰拾壹元整

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: _____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:文成县大岙镇红色乡村振兴项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 工程名称: 文成县大岙镇红色乡村振兴项目-红色研学基地建设工程;
2. 工程地点: 文成县大岙镇;
3. 工程概况: 百姓大舞台背景墙、红色餐厅屋顶整改、红色研学基地建设工程;

二、招标范围:

- 1、具体以业主提供的工程量清单和有关说明为准。

三、工程量清单和标底编制依据

- 1、根据实际情况及现场测量数据;
- 2、水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知-浙建站定[2016]54号;
- 3、调整浙江省建设工程造价税金费率的通知(浙建站定[2016]35号);
- 4、发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知-浙建站[2016]23号;
- 5、建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知建建发[2016]144号;
- 6、全面推开营业税改征增值税试点的通知-财税[2016]36号;
- 7、规范建设工程安全文明施工费计取的通知-建建发[2015]517号;
- 8、贯彻《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等国家标准的通知-建建发[2013]273号;
- 9、《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知-浙建站计[2013]64号;
- 10、建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定;
- 11、建建发[2018]104号-关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知;
- 12、财税[2018]32号财政部税务总局关于调整增值税税率的通知;
- 13、相关专业2018定额及2018定额相配套的造价政策和文件;
- 14、材料选用及技术要求见工程施工图;
- 15、材料价格参照2025年10月《文成工程造价信息》,《文成工程造价信息》未提供的材料价格参照同期《温州工程造价信息》并结合市场价编制,《文成工程造价信息》和《温州工程造价信息》都未提供的材料价格按市场询价编制。
- 16、工程质量要求:本工程要求确保达到国家规定的合格验收标准;

四、本工程取费标准:

- 1、费率按相应的工程取费,浮动费率取中值。

五、其他有关工程量问题的说明:

- 1、工程量暂定,结算按实调整;
- 2、不锈钢包边发光字暂以950元/m计入专业工程暂估价;红色亚克力字暂以950元/m计入专业工程暂估价;不锈钢包边发光灯箱暂以1000元/m²计入专业工程暂估价;定制牌匾暂以2800元/块计入专业工程暂估价;定制竖牌暂以1200元/块元计入专业工程暂估价;定制五角星造型(高空安装)暂以5000元/块计入专业工程暂估价;定制造型道旗暂以2500元/套计入专业工程暂估价。

- 3、本工程预留金45000元

单位（专业）工程预算价费用表

工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	387070.19	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	88220.08	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	18933.75	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	12735.62	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	6263.68	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.56%	6198.13	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 5.95%	5621.78	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	104240.50	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	45000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	45000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	59240.50	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	59240.50	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.92%	26379.87	
5	税金		(1+2+3+4) \times 9%	48296.19	
预算价合计			1+2+3+4+5	584920.50	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		百姓大舞台					63172.80	22326.79	13079.18		
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 砼墙拆除	m3	68.60	429.29	29449.29	12446.78	12216.97		
	16-16	现浇钢筋砼墙、板、雨篷拆除		m3	68.6	429.29	29449.29	12446.78	12216.97		
2	010401012001	零星砌砖	1. 混凝土实心砖 零星砌体^水泥砂浆 M7.5	m3	3.42	570.54	1951.25	863.52	21.92		
	4-15换	混凝土实心砖 零星砌体^水泥砂浆 M7.5		m3	3.42	570.54	1951.25	863.52	21.92		
3	011108003001	块料零星项目	20mm砂浆找平层 地砖补平	m2	22.47	201.00	4516.47	2148.36	27.86		
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3^厚20mm		m2	22.47	19.27	433.00	249.19	13.93		
	11-141换	零星装饰项目 陶瓷地面砖 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3		m2	22.47	181.73	4083.47	1899.16	13.93		
4	011702027001	台阶	1. 混凝土台阶^现浇现拌混凝土 C25 (40) 2. 模板搭设	m2	2.69	377.56	1015.64	557.26	16.14		
	17-187换	混凝土台阶^现浇现拌混凝土 C25 (40)		m2	2.69	211.18	568.07	274.41	3.50		
本页小计							36932.65	16015.92	12282.89		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-170	现浇混凝土直形楼梯 复合木模		m2 (水平投影面积)	2.69	166.38	447.56	282.85	12.64		
5	050102012001	铺种草皮	1. 马尼拉草皮满铺 2. 草坪养护 3. 绿地起坡造型机械起坡	m2	14.20	30.72	436.22	155.21	30.39		
	E1-215	栽植草皮满铺		m2	14.2	22.66	321.77	96.42			
	E1-319	草坪养护 暖地型草坪满铺		m2	14.2	7.11	100.96	55.38	22.44		
	E1-33	绿地起坡造型机械起坡		m2	14.2	0.95	13.49	3.41	7.95		
6	011508004001	金属字	400*600铁皮字, 氟碳漆	个	14	200.80	2811.20	520.80			
	15-150	块料面金属美术字安装 0.2m2以内		个	14	200.80	2811.20	520.80			
7	010603003001	钢管柱	120*300*1.2热镀锌管 氟碳漆2遍	t	0.414	12012.21	4973.05	1699.70	222.86		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢		t	0.414	7290.92	3018.44	693.73	182.27		
	6-37	住宅钢结构 钢柱安装 质量 (t以内) 3		t	0.414	956.74	396.09	223.16	40.59		
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	44.4024	35.10	1558.52	782.81			
本页小计							8220.47	2375.71	253.25		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010603003002	钢管柱	80*80*1.2热镀锌管 氟碳漆2遍	t	0.166	12062.48	2002.37	685.71	89.36		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场 制作 型钢		t	0.166	7290.92	1210.29	278.16	73.08		
	6-37	住宅钢结构 钢柱安装 质 量 (t以内) 3		t	0.166	956.74	158.82	89.48	16.28		
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	18.0416	35.10	633.26	318.07			
9	010603003003	钢管柱	50*50*1.2热镀锌管 氟碳漆2遍	t	0.006	11944.86	71.67	24.43	3.23		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场 制作 型钢		t	0.006	7290.92	43.75	10.05	2.64		
	6-37	住宅钢结构 钢柱安装 质 量 (t以内) 3		t	0.006	956.74	5.74	3.23	0.59		
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	0.632	35.10	22.18	11.14			
10	010603003004	钢管柱	100*100*2热镀锌管 氟碳漆2遍	t	0.187	10560.14	1974.75	631.35	100.67		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场 制作 型钢		t	0.187	7290.92	1363.40	313.35	82.33		
	6-37	住宅钢结构 钢柱安装 质 量 (t以内) 3		t	0.187	956.74	178.91	100.80	18.34		
本页小计							4048.79	1341.49	193.26		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	12.32	35.10	432.43	217.20			
11	010604001001	钢梁	50*50*3热镀锌管 氟碳漆2遍	t	0.138	9680.03	1335.84	378.64	93.19		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场 制作 型钢		t	0.138	7290.92	1006.15	231.24	60.76		
	6-22	厂(库)房钢结构 钢梁安 装 质量(t以内) 1.5		t	0.138	740.63	102.21	33.14	32.43		
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	6.4812	35.10	227.49	114.26			
12	010604001002	钢梁	30*30*3热镀锌管 氟碳漆2遍	t	0.222	9813.20	2178.53	623.97	149.91		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场 制作 型钢		t	0.222	7290.92	1618.58	372.00	97.74		
	6-22	厂(库)房钢结构 钢梁安 装 质量(t以内) 1.5		t	0.222	740.63	164.42	53.31	52.17		
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	11.2686	35.10	395.53	198.67			
13	010604001003	钢梁	210*300*1.2热镀锌板折弯焊接成型 氟碳漆2遍	t	0.060	11316.35	678.98	199.71	37.76		
	6-72	钢柱、钢梁、钢屋架现场 制作 钢板		t	0.06	6840.38	410.42	72.73	23.66		
本页小计							4193.35	1202.32	280.86		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	6-22	厂(库)房钢结构 钢梁安装 质量(t以内)1.5		t	0.06	740.63	44.44	14.41	14.10		
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	6.3852	35.10	224.12	112.57			
14	010604001004	钢梁	160*300*1.2热镀锌板折弯焊接成型 氟碳漆2遍	t	0.045	11341.23	510.36	150.34	28.32		
	6-72	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 钢板		t	0.045	6840.38	307.82	54.55	17.75		
	6-22	厂(库)房钢结构 钢梁安装 质量(t以内)1.5		t	0.045	740.63	33.33	10.81	10.58		
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	4.8208	35.10	169.21	84.99			
15	010604001005	钢梁	170*300*1.2热镀锌板折弯焊接成型 氟碳漆2遍	t	0.028	11375.31	318.51	94.03	17.62		
	6-72	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 钢板		t	0.028	6840.38	191.53	33.94	11.04		
	6-22	厂(库)房钢结构 钢梁安装 质量(t以内)1.5		t	0.028	740.63	20.74	6.72	6.58		
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	3.0268	35.10	106.24	53.36			
16	010605002001	钢板墙板	1.2热镀锌板焊接成型 象牙白氟碳漆	m2	13.74	116.92	1606.48	528.72	14.84		
	6-61	钢结构墙面板安装 热镀锌板		m2	13.74	81.82	1124.21	286.48	14.84		
本页小计							2435.35	773.09	60.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	13.74	35.10	482.27	242.24			
17	011508004002	金属字	φ 500铁皮字, 氟碳漆	个	8	200.80	1606.40	297.60			
	15-150	块料面金属美术字安装 0.2m2以内		个	8	200.80	1606.40	297.60			
18	010401012002	零星砌砖	背景墙 1. 混凝土实心砖 零星砌体^水泥砂浆 M7.5	m3	1.27	570.54	724.59	320.66	8.14		
	4-15换	混凝土实心砖 零星砌体^ 水泥砂浆 M7.5		m3	1.27	570.54	724.59	320.66	8.14		
19	01B001	宣传广告布饰面周1.2镀锌 板烤漆边压条固定 1.2镀锌板防锈背板	宣传广告布饰面周1.2镀锌板烤漆边压 条固定 1.2镀锌板防锈背板	m2	18.36	220.00	4039.20				
	综合价	宣传广告布饰面周1.2镀锌 板烤漆边压条固定 1.2镀锌板防锈背板		m2	18.36	220.00	4039.20				
20	01B002	屋檐(成品选购安装)	屋檐(成品选购安装)	米	5.40	180.00	972.00				
	综合价	屋檐(成品选购安装)		米	5.4	180.00	972.00				
		红色餐厅					50601.97	2889.83			
21	011407001001	墙面喷刷涂料	真石漆墙面(含腻子基层)	m2	420.91	85.00	35777.35				
本页小计							43119.54	618.26	8.14		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	综合价	真石漆		m2	420.91	85.00	35777.35				
22	011405001001	金属面油漆	原现有栏杆-上油漆	m2	101.37	35.10	3558.09	1787.15			
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍		m2	101.37	35.10	3558.09	1787.15			
23	010804005001	金属格栅	100*150*1.0铝方通 格栅造型	m2	40.84	275.87	11266.53	1102.68			
	8-44	铝合金格栅安装		m2	40.84	275.87	11266.53	1102.68			
		红色研学基地建设					236498.34	58354.70			
24	011207001001	墙面装饰板	50*50铝合金龙骨 干挂3mm冲孔铝板	m2	221.70	472.67	104790.94	8805.92			
	12-121	附墙铝合金龙骨基层 中距 单向500mm以内		m2	221.7	31.49	6981.33	2092.85			
	12-140	墙面铝合金装饰板饰面		m2	221.7	441.18	97809.61	6713.08			
25	011407001002	墙面喷刷涂料	灰色底漆美纹纸贴砖缝,两遍砖红色面 漆,去除分格条,修整喷涂罩面漆(含 腻子基层)	m2	713.17	55.00	39224.35				
	综合价	墙面喷刷涂料		m2	713.17	55.00	39224.35				
26	011407001003	墙面喷刷涂料	砖红色亮面真石漆(含腻子基层)	m2	262.13	85.00	22281.05				
	综合价	真石漆		m2	262.13	85.00	22281.05				
本页小计							181120.96	11695.75			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	011608002001	铲除涂料面	1. 抹灰面铲涂料	m2	816.68	8.57	6998.95	5871.93			
	16-60	抹灰面铲涂料		m2	816.68	8.57	6998.95	5871.93			
28	011610002001	金属门窗拆除	铝合金窗拆除	m2	27.21	26.08	709.64	596.44			
	16-50	金属门窗拆除		m2	27.21	26.08	709.64	596.44			
29	020106001001	砖细漏窗	红砖镂空砌筑窗 详见施工图	m2	62.07	726.49	45093.23	35779.01			
	E7-76	一般矩形漏窗平直式条普通		m2	62.07	726.49	45093.23	35779.01			
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	铝合金固定窗	m2	27.21	280.41	7629.96	393.46			
	8-113*A0.8换	隔热断桥铝合金固定窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时		m2	27.21	280.41	7629.96	393.46			
31	011404012001	梁柱饰面油漆	廊桥翻新-刷木油2遍	m2	326.00	29.97	9770.22	6907.94			
	14-60+14-61*-1换	其他木材面刷聚脂清漆`遍数2		m2	326	29.97	9770.22	6907.94			
		广场地面铺装节点					22133.35	6222.07	92.74		
本页小计							70202.00	49548.78			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	011102001001	石材地面	1. 100*200*30mm芝麻灰花岗岩火烧面; 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆; 3. 30厚C30细石混凝土层; 4. 素土夯实,压实系数 ≥ 0.93	m ²	123.65	179.00	22133.35	6222.07	92.74		
	11-31*A0.85换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 如采用干硬性水泥砂浆的 干硬水泥砂浆1:3		m ²	123.65	152.45	18850.44	4366.08	76.66		
	11-5换	细石混凝土找平层 现浇现 拌混凝土 C30 (40) 厚 30mm		m ²	123.65	25.55	3159.26	1764.49	3.71		
	1-77	原土打夯二遍		m ²	123.65	1.00	123.65	91.50	12.37		
		标识牌预埋、花坛&雕塑基 础					14663.73	2328.57	649.98		
33	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:由各施工单位结合现场实 际情况自行考虑; 2. 挖土深度:见施工图。	m ³	0.33	44.98	14.84	12.47			
	1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m 以内 三类土		m ³	0.33	44.98	14.84	12.47			
34	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求; 2. 填方材料品种:原土回填,详见施工 图。	m ³	0.27	2.15	0.58	0.15	0.32		
	1-82	填土机械碾压 两遍		m ³	0.27	2.15	0.58	0.15	0.32		
本页小计							22148.77	6234.69	93.06		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	010103002001	余方弃置	1. 余土外运; 2. 运距:各施工单位自行确定; 3. 报价包括渣土消纳处置费用。	m3	0.06	19.52	1.17	0.06	0.93		
	1-35	装载机装车 土方		m3	0.06	2.68	0.16	0.03	0.10		
	1-39+1-40*4换	自卸汽车运土 ~运距5000(m)		m3	0.06	16.84	1.01	0.02	0.83		
36	010401001001	砖基础	1. MU10蒸压灰砂砖; 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.35	429.35	1008.97	330.01	16.40		
	4-1换	混凝土实心砖基础 墙厚1砖~水泥砂浆 M7.5		m3	2.35	429.35	1008.97	330.01	16.40		
37	010404001001	垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m3	1.59	177.61	282.40	94.80	1.75		
	4-87	碎石垫层 干铺		m3	1.59	177.61	282.40	94.80	1.75		
38	010501001001	垫层	1. 100厚C30混凝土垫层	m3	0.85	425.39	361.58	96.24	6.77		
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层~现浇现拌混凝土 C30 (40)		m3	0.85	340.12	289.10	41.69	0.58		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	0.08585	844.24	72.48	54.55	6.19		
39	010501003001	独立基础	1. C25现浇混凝土 基础	m3	2.43	402.43	977.90	261.13	18.27		
本页小计							2632.02	782.24	44.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)		m3	2.43	317.15	770.67	105.17	0.58		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	2.4543	84.43	207.22	155.95	17.70		
40	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 25kg/块以内	t	0.109	9873.02	1076.16	333.75	182.90		
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内		t	0.109	9873.02	1076.16	333.75	182.90		
41	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18	t	0.063	4094.99	257.98	36.10	4.09		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径 (mm以内) 18		t	0.063	4094.99	257.98	36.10	4.09		
42	011102001002	石材台面	1. 60厚弧形大理石台面 (含切割、磨边)	m2	1.93	451.81	871.99	440.02			
	15-9	石材台面		m2	1.93	188.45	363.71	68.21			
	11-74	弧形切割增加费 天然石材		m	8.772	15.35	134.65	97.90			
	15-181	石材磨小圆边		m	24.744	15.10	373.63	273.92			
43	011204003001	块料墙面	1. 干混砂浆黏贴240*60*10装饰青砖 贴片 DP M20 周长650mm以内	m2	4.21	154.81	651.75	265.06	0.25		
	12-47	墙面 (干混砂浆) 粘贴瓷 砖 DP M20 周长650mm以内		m2	4.21	154.81	651.75	265.06	0.25		
本页小计							2857.88	1074.93	187.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	01B004	铭牌	1. 80*80*3.0镀锌方管烤漆; 2. 1.0镀锌板折弯烤漆,“艮山门站”铁皮字烤漆; 3. 尺寸详见施工图	套	1	865.27	865.27	126.36	129.79		
	D2-286	标志杆 单柱式(单位: mm) 80*80*1		根	2	123.70	247.40	58.32	27.40		
	D2-279	标志牌 标志牌面积 1.5-3m2以内		块	1	341.87	341.87	68.04	102.39		
	综合价	铁皮字烤漆		个	4	69.00	276.00				
45	01B005	宣传栏	1. 80*80*3mm镀锌方管焊接烤漆; 2. 1.0镀锌板折弯烤漆; 3. 雪弗板UV画面,1mm镀锌板烤漆背板; 4. 尺寸详见施工图	套	2	752.22	1504.44	206.06	158.72		
	D2-286	标志杆 单柱式(单位: mm) 80*80*1厚		根	2	158.10	316.20	58.32	27.40		
	D2-278	标志牌 长方形(单位: cm) 140×100		块	1	264.40	264.40	48.60	28.92		
	D2-279	标志牌 标志牌面积 1.5-3m2以内		块	1	271.96	271.96	68.04	102.39		
	15-136	灯箱、广告牌面层 有机玻璃~雪弗板uv		m2	1.5198	428.90	651.84	31.10			
本页小计							2369.71	332.42	288.51		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	01B006	指引牌	1. 265*3mm镀锌圆管烤漆; 2. 5mm厚热镀锌切割焊接烤漆; 3. 3mm厚热镀锌单板烤漆, 2雪弗板文字内容双面喷漆; 4. 欧式铁艺底套及铁艺圆顶造型; 5. 2mm厚雪弗板字“党群服务中心 文化礼堂”; 6. 尺寸详见施工图	套	1	1584.94	1584.94	126.36	129.79		
	D2-286	标志杆 单柱式(单位: mm) 265*3厚		根	2	396.56	793.12	58.32	27.40		
	D2-279	标志牌 标志牌面积 1.5-3m2以内		块	1	241.82	241.82	68.04	102.39		
	综合价	2mm厚雪弗板字		个	10	15.00	150.00				
	综合价	欧式铁艺底套		项	1	300.00	300.00				
	综合价	铁艺圆顶造型		项	1	100.00	100.00				
47	01B007	石墩	1. 400*400*600高花岗岩石墩(含抛光、安装等)	个	8	577.50	4620.00				
	综合价	石墩		个	8	577.50	4620.00				
48	011507003001	灯箱	1. 40*60*1.6mm拉布灯箱型材; 2. UV刀刮布	个	2	291.88	583.76				
	综合价	40*60*1.6mm拉布灯箱型材		m	10.72	35.00	375.20				
本页小计							6788.70	126.36	129.79		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	综合价	UV刀刮布		m2	3.476	60.00	208.56				
本页小计											
合计							387070.19	92121.96	13821.90		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					12735.62	6040.06	1517.73		
1	01B008	垃圾清理及外运	1. 垃圾清理及外运	项	1	2000.00	2000.00				
2	011701002001	外脚手架	1. 外墙脚手架 高度13m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时`如不能利用须另行搭设时	m2	1170.00	6.40	7488.00	4680.00	1439.10		
3	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 `基本层3.6m~5.2m`如仅勾缝、刷浆时	m2	96.71	5.25	507.73	374.27	40.62		
4	011701006002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 `基本层3.6m~5.2m	m2	48.34	13.50	652.59	467.45	20.30		
5	011702001001	基础	1. 现浇混凝土 独立基础 模板	m2	9.67	43.37	419.39	225.12	7.83		
6	011702001002	基础	1. 现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	7.39	49.45	365.44	232.05	7.46		
7	011702004001	异形柱	1. 现浇混凝土 柱 模板	m2	1.32	77.63	102.47	61.17	2.42		
8	01B009	原状物拆除	1. 草坪、路面及地砖拆除; 2. 施工单位结合图纸及现场实际进行报价, 包括拆除物外运、消纳, 总价一次性包干, 结算不在调整	项	1	1200.00	1200.00				
本页小计							12735.62	6040.06	1517.73		
合计							12735.62	6040.06	1517.73		

暂列金额明细表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	45000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	预留金	项	45000.00	
合计			45000.00	-

主要机械台班一览表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	超声波探伤仪0~10000mm	台班	0.128	101.00	12.93	
2	履带式推土机90kW	台班	0.009	865.10	7.79	
3	电动夯实机250N·m	台班	0.020	27.50	0.55	
4	电动夯实机250N·m	台班	0.509	27.50	14.00	
5	手持式风动凿岩机	台班	56.252	12.61	709.34	
6	汽车式起重机8t	台班	0.252	762.45	192.14	
7	汽车式起重机20t	台班	0.146	1081.10	157.84	
8	汽车式起重机40t	台班	0.020	1686.01	33.72	
9	门式起重机10t	台班	0.558	498.97	278.43	
10	门式起重机10t	台班	0.024	498.97	11.98	
11	叉式起重机5t	台班	0.062	491.87	30.50	
12	载货汽车4t	台班	0.566	456.50	258.38	
13	载货汽车4t	台班	3.264	456.50	1490.02	
14	自卸汽车15t	台班	0.001	956.24	0.96	
15	洒水车4000L	台班	0.043	527.68	22.69	
16	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.100	240.37	24.04	
17	灰浆搅拌机200L	台班	0.511	181.80	92.90	
18	灰浆搅拌机200L	台班	0.332	181.80	60.36	
19	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.001	220.13	0.22	
20	钢筋切断机40mm	台班	0.006	42.04	0.25	
21	钢筋弯曲机40mm	台班	0.014	26.07	0.36	
22	木工圆锯机500mm	台班	0.061	26.48	1.62	
23	木工圆锯机500mm	台班	0.158	26.48	4.18	
24	摇臂钻床50mm	台班	0.152	21.30	3.24	
25	剪板机40×3100mm	台班	0.020	375.21	7.50	
26	剪板机40×3100mm	台班	0.015	375.21	5.63	
27	刨边机12000mm	台班	0.026	344.52	8.96	
28	半自动切割机100mm	台班	0.060	88.03	5.28	
29	型钢剪断机500mm	台班	0.004	80.34	0.32	
30	型钢剪断机500mm	台班	0.091	80.34	7.31	

