

文成县大岙镇红色乡村振兴项目-红色
文化氛围提升工程 工程

预算价

招标控制价 (小写): 585486.00元

(大写): 伍拾捌万伍仟肆佰捌拾陆元整

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:文成县大岙镇红色乡村振兴项目-红色文化氛围提升工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 工程名称:文成县大岙镇红色乡村振兴项目-红色文化氛围提升工程;
2. 工程地点:大岙镇;
3. 工程概况:氛围提升;

二、招标范围:

1. 具体以业主提供的工程量清单和有关说明为准。

三、工程量清单和标底编制依据

1. 根据实际情况及现场测量数据;
2. 水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知-浙建站定[2016]54号;
3. 调整浙江省建设工程造价税金费率的通知(浙建站定[2016]35号);
4. 发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知-浙建站[2016]23号;
5. 建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知建建发[2016]144号;
6. 全面推开营业税改征增值税试点的通知-财税[2016]36号;
7. 规范建设工程安全文明施工费计取的通知-建建发[2015]517号;
8. 贯彻《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等国家标准的通知-建建发[2013]273号;
9. 《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知-浙建站计[2013]64号;
10. 建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定;
11. 建建发[2018]104号-关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知;
12. 财税[2018]32号财政部税务总局关于调整增值税税率的通知;
13. 相关专业2018定额及2018定额相配套的造价政策和文件;
14. 材料选用及技术要求见工程施工图;
15. 材料价格参照2026年3月《文成工程造价信息》,《文成工程造价信息》未提供的材料价格参照同期《温州工程造价信息》并结合市场价编制,《文成工程造价信息》和《温州工程造价信息》都未提供的材料价格按市场询价编制。
16. 工程质量要求:本工程要求确保达到国家规定的合格验收标准;

四、本工程取费标准:

1. 费率按相应的工程取费,浮动费率取中值。

五、其他有关工程量问题的说明

1. 工程量暂定,结算按实调整;

2. 暂定铁皮火车车厢制作(包括铁轨与车厢内装饰) 60000元/项 共计60000元、暂定红色旗帜雕塑(含红色旗帜3D雕塑 规格:高2.78m 古铜色雕塑 规格:0.7m*0.58m*1.5m 花坛青砖满铺 规格:φ3.365m) 50000元/项 合计50000元、暂定复古铁艺电话亭 规格:75cm*75cm*200cm 材质:金属烤漆 1600元/项 合计1600元、暂定广场导视 规格:75cm*10cm*200cm 材质:金属烤漆 2500元/套 合计25000元、暂定纪念馆排水修复 20000元/项 合计20000元、暂定研学馆多媒体系统 15000元/项 合计15000元、暂定友达圆形触摸屏 规格:15.7英寸 6200元/套 合计43400元、暂定友达圆形触摸屏 规格:23.6英寸 8200元/套 合计24600元、暂定投影设备 规格:2.2m*1.1m 4500元/套 合计4500元、暂定研学馆桌椅 6500元/项 合计6500元、暂定相框 1500元/项 合计1500元、暂定展馆布置-感应玻璃门 规格:1.6m*2.2m 10000元/项 合计10000元、暂定广告机显示屏 规格:0.7m*1.4m 3000元/套 合计9000元、暂定自助售卖机 规格:1240*720*1992 8000元/套 合计32000元、暂定研学馆折叠桌子 规格:1600*500*750 250元/套 合计6000元、暂定研学馆凳子 材质:pp9软包皮革 25元/套 合计2500元、暂定研学馆会议桌 规格:1200*400*750 190元/套 合计2090元、暂定研学馆会议桌 规格:1800*400*750 255元/套 合计510元、暂定研学馆演播室折叠椅 160元/套 合计16000元、暂定防腐木花箱含花草 规格:2000*60*80cm 1875元/套 合计15000元、暂定窗帘+舞台背景 7000元/项 合计7000元、暂定工坊直播设备 5000元/项 合计5000元、暂定工坊桌椅 3000元/项 合计3000元、暂定展馆中央空调(奥克斯5匹 包含铜管18米) 14800/套 合计14800元、暂定服务台办公电脑一台 6000元/套 合计6000元、暂定展馆电视一台 规格:100寸 7500元/套 合计7500元、暂定直播区电视一台 规格:80寸 3500元/套 合计3500元、暂定直播台(1.2m*1m米办公桌+2把办公椅) 650元/套 合计650元、暂定非遗馆直播设备 5000元/套 合计5000元、暂定接待区休闲沙发组合套(1.6m*0.8m休闲沙发+0.8*1.2m吧台) 2300元/套 合计4600元、暂定消毒间消杀设备 5000元/套 合计5000元、暂定化验室设备 5000元/套 合计5000元、暂定钛金钢架玻璃门 规格:2400*3400 850元/m² 合计6936元、暂定监控设备(含显示屏、主机、6个摄像头及其他配件和安装) 15000元/项 合计15000元。

预算价费用表

工程名称:文成县大岙镇红色乡村振兴项目-红色文化氛围提升工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中: (元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	单项工程	585486.24	434186.00	578.64	2507.13	48342.90	
1.1	建筑	585486.24	434186.00	578.64	2507.13	48342.90	
合计		585486	434186.00	578.64	2507.13	48342.90	

单位（专业）工程预算价费用表

工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	99812.24	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	9725.10	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	637.97	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.56%	637.97	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 5.95%	578.64	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	434186.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	434186.00	见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	434186.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	2507.13	
5	税金		(1+2+3+4) \times 9%	48342.90	
预算价合计			1+2+3+4+5	585486.24	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		火车站广场					77490.09	9580.85	1738.40		
		广场小铺					58116.50	6977.62			
1	010702001001	木柱	1. 200*200防腐杉木立柱; 2. 详见施工图	m3	1.00	1996.03	1996.03	492.53			
	7-8	木柱制作、安装 方木		m3	1	1996.03	1996.03	492.53			
2	010702002001	木梁	1. 150*150防腐杉木梁 2. 详见施工图	m3	1.00	2014.40	2014.40	590.92			
	7-10	木梁制作、安装 方木		m3	1	2014.40	2014.40	590.92			
3	010702002002	木梁	1. 100*150防腐杉木木梁 2. 详见施工图	m3	0.52	2014.40	1047.49	307.28			
	7-10	木梁制作、安装 方木		m3	0.52	2014.40	1047.49	307.28			
4	010702002003	木梁	1. 60*70防腐杉木木梁 2. 详见施工图	m3	0.04	2014.40	80.58	23.64			
	7-10	木梁制作、安装 方木		m3	0.04	2014.40	80.58	23.64			
5	010702002004	木梁	1. 70*70防腐杉木木梁 2. 详见施工图	m3	1.66	2014.40	3343.90	980.93			
	7-10	木梁制作、安装 方木		m3	1.66	2014.40	3343.90	980.93			
6	010702002005	木梁	1. 200*200防腐杉木木梁 2. 详见施工图	m3	0.29	2014.40	584.18	171.37			
本页小计							9066.58	2566.67			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	7-10	木梁制作、安装 方木		m3	0.29	2014.40	584.18	171.37			
7	01B002	仿古树脂瓦	1. 屋顶仿古树脂瓦1100*50拼装	m2	51.690	98.00	5065.62				
	综合价	仿古树脂瓦		m2	51.69	98.00	5065.62				
8	010806001001	木质窗	杉木拱形双开窗 水性绿色木器面漆10厚清玻(含窗套)	m2	5.360	550.00	2948.00				
	综合价	木质窗		m2	5.36	550.00	2948.00				
9	010801001001	木质门	杉木门 水性绿色木器面漆 10厚清玻折叠门(含轨道、门套及基层、锁具)	m2	17.140	880.00	15083.20				
	综合价	木质门		m2	17.14	880.00	15083.20				
10	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 1200*60*30防腐硬木平铺	m2	44.660	214.05	9559.47	909.72			
	11-85	钢龙骨上铺细木工板~硬木板		m2	44.66	214.05	9559.47	909.72			
11	011207001001	墙面装饰板	1. 12厚水泥纤维板,表面压制青砖纹理; 2. 表面涂刷1遍耐候清漆; 3. 40*60防腐木龙骨(杉木); 4. 详见施工图	m2	46.620	274.19	12782.74	2419.11			
	12-136	墙面硅钙板饰面~12厚水泥纤维板		m2	46.62	210.40	9808.85	671.33			
本页小计							45439.03	3328.83			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-60+14-61*-2换	其他木材面刷聚脂清漆 ~ 遍数1		m2	46.62	21.87	1019.58	740.79			
	12-217	隔墙木龙骨基层 中距400mm以内		m2	46.62	41.92	1954.31	1006.99			
12	011207001002	墙面装饰板	1. 12厚细木工板;	m2	56.740	41.93	2379.11	555.48			
	12-123	墙面木夹板基层		m2	56.74	41.93	2379.11	555.48			
13	011407001001	柱面喷刷涂料	1. 仿石漆涂料, 表面涂刷1遍耐候清漆	m2	4.190	96.87	405.89	66.58			
	综合价	仿石漆涂料		m2	4.19	75.00	314.25				
	14-60+14-61*-2换	其他木材面刷聚脂清漆 ~ 遍数1		m2	4.19	21.87	91.64	66.58			
14	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 墙面刷乳胶漆 ~二遍	m2	56.740	13.92	789.82	434.63			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		m2	56.74	13.92	789.82	434.63			
15	011404012001	梁柱饰面油漆	室内柱表面2遍木油	m2	1.200	30.06	36.07	25.43			
	14-60+14-61*-1换	其他木材面刷聚脂清漆 ~ 遍数2		m2	1.2	30.06	36.07	25.43			
		宣传栏					15099.60	2060.60	1642.60		
本页小计							3610.89	1082.12			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	01B001	宣传栏	1. 80*80*3mm镀锌方管焊接烤漆; 2. 1.0镀锌板折弯烤漆; 3. 雪弗板UV画面, 1mm镀锌板烤漆背板; 4. 尺寸详见施工图	套	10	1509.96	15099.60	2060.60	1642.60		
	D2-286	标志杆 单柱式(单位: mm) 80*80*1厚		根	20	158.67	3173.40	583.20	285.40		
	D2-278	标志牌 长方形(单位: cm) 140×100		块	10	265.55	2655.50	486.00	300.70		
	D2-279	标志牌 标志牌面积 1.5-3m2以内		块	10	275.22	2752.20	680.40	1056.50		
	15-136	灯箱、广告牌面层 雪弗板 uv		m2	15.198	428.90	6518.42	310.95			
		站台悬挂时钟					350.00				
17	01B004	站台悬挂时钟	1. 站台悬挂双面时钟(含安装) 规格: 400*400	套	1	350.00	350.00				
	综合价	站台悬挂时钟		套	1	350.00	350.00				
		长椅					210.99	9.23			
18	050305010001	铁艺、金属椅	1. 铸铁条凳 有靠背款(含安装) 规格: 宽400 长1500 高850	个	1	210.99	210.99	9.23			
	E3-67	铸铁条凳安装		套	1	210.99	210.99	9.23			
本页小计							15660.59	2069.83	1642.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		法国冬青					1113.00	533.40	95.80		
19	050102001001	栽植乔木	法国冬青 高度200-250cm, 冠幅60-100cm 养护期一年	株	20	55.65	1113.00	533.40	95.80		
	E1-106	栽植乔木(带土球)胸径(cm)5以内		株	20	29.20	584.00	216.00			
	E1-249	乔木养护 常绿乔木胸径(cm)5以内		株	20	26.45	529.00	317.40	95.80		
		纪念馆亮化灯					2600.00				
20	011304001001	灯带	1. 灯带(含开槽及安装) 品牌: 耀普瑞/YPR-XTD-01 功率: 12w 防水: IP65 材质: 压铸铝+加厚PC透明灯罩	m	104.00	25.00	2600.00				
	综合价	灯带		m	104	25.00	2600.00				
		研学馆					22322.15	423.07			
		文房四宝					300.00				
21	01B003	文房四宝	1. 文房四宝	套	1	300.00	300.00				
	综合价	文房四宝		套	1	300.00	300.00				
		展馆布置					21902.15	423.07			
本页小计							4013.00	533.40	95.80		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	011404001001	木护墙、木墙裙油漆	火车造型墙木结构油漆 1. 其他木材面刷调和漆 底油一遍 刮腻子~调和漆~二遍 规格: 3600*2600	m2	18.720	30.51	571.15	423.07			
	14-76	其他木材面刷调和漆 底油一遍 刮腻子~调和漆~二遍		m2	18.72	30.51	571.15	423.07			
23	01B005	雪弗板	文化墙纸雪弗板浮雕(含安装) 材质: 2cm厚雪弗板 规格: 6400*2600	m2	33.280	350.00	11648.00				
	综合价	雪弗板		m2	33.28	350.00	11648.00				
24	040602001001	格栅	金属格栅隔断金属烤漆(含安装) 1. 格栅 材质: 金属烤漆 规格: 40*40 @50	m2	7.020	150.00	1053.00				
	综合价	格栅		m2	7.02	150.00	1053.00				
25	01B006	雪弗板	2cm雪弗板人像(含安装) 材质: 2cm厚雪弗板 规格: 600*600	m2	0.360	350.00	126.00				
	综合价	雪弗板		m2	0.36	350.00	126.00				
本页小计							13398.15	423.07			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	01B007	雪弗板字	2cm雪弗板立体字(含安装) 1.雪弗板字 规格:200	m	1.60	240.00	384.00				
	综合价	雪弗板字		m	1.6	240.00	384.00				
27	01B009	磁吸雪弗板制作	雪弗板立体磁吸照片文化墙 1.磁吸雪弗板制作(20厚雪弗板uv雕刻+磁底+磁面画面uv含安装) 规格:5000*2200	m2	11.000	420.00	4620.00				
	综合价	20厚雪弗板基础		m2	11	180.00	1980.00				
	综合价	磁底板含安装		m2	11	120.00	1320.00				
	综合价	磁面面层含安装		m2	11	120.00	1320.00				
28	01B010	柜子	木结构5mm亚克力盖板展示柜子 1.柜子 材质:白色木工板 规格:5000*500*200	m2	3.700	600.00	2220.00				
	综合价	柜子		m2	3.7	600.00	2220.00				
29	01B011	亚克力盖板	木结构5mm亚克力盖板展示柜子(含安装) 1.亚克力盖板 规格:5000*500*5	m2	2.500	200.00	500.00				
	综合价	亚克力盖板		m2	2.5	200.00	500.00				
本页小计							7724.00				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010810001004	窗帘	垂帘窗帘(含安装) 1. 窗帘 规格: 2800*2600	m	5.20	150.00	780.00				
	综合价	窗帘		m	5.2	150.00	780.00				
		标识标牌					120.00				
31	01B012	标识标牌	1. 标识标牌 材质: 2cm厚雪弗板+亚克力字(一块板4个字 字高度20) 规格: 210*280	个	3	40.00	120.00				
	综合价	标识标牌		个	3	40.00	120.00				
本页小计							900.00				
合计							99812.24	10003.92	1738.40		

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	火车车厢	铁皮火车车厢制作(包括铁轨与车厢内装饰) 详细对照施工图	60000.00	
2	红色旗帜雕塑	红色旗帜雕塑(含红色旗帜3D雕塑 规格:高2.78m 古铜色雕塑 规格:0.7m*0.58m*1.5m 花坛青砖满铺 规格:Φ3.365m	50000.00	
3	复古铁艺电话亭	规格:75cm*75cm*200cm 材质:金属烤漆	1600.00	
4	广场导视	规格:75cm*10cm*200cm 材质:金属烤漆	25000.00	
5	纪念馆防排水修复		20000.00	
6	研学馆多媒体系统	系统定制	15000.00	
7	圆形触摸屏	圆形触摸屏 品牌:友达 规格:23.6英寸	24600.00	
8	圆形触摸屏	圆形触摸屏 品牌:友达 规格:15.7英寸	43400.00	
9	投影设备	投影设备 品牌:酷轩光含电动幕布 规格:2.2m*1.1m	4500.00	
10	研学馆桌椅	桌子 规格:120cm*60cm*75cm 厚度6cm 数量:8张 椅子 规格:51cm*54cm*81cm 数量:16张	6500.00	
11	相框	规格:400*400/180*180/400*180 数量:23个	1500.00	
12	展馆布置-感应玻璃门	规格:1.6m*2.2m	10000.00	
13	广告机显示屏	规格:0.7m*1.4m	9000.00	
14	自助售卖机	规格:1240*720*1992	32000.00	
15	研学馆折叠桌子	深胡桃 规格:1600*500*750	6000.00	

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
16	研学馆凳子	材质: pp9软包皮革	2500.00	
17	研学馆会议桌	规格: 1200*400*750	2090.00	
18	研学馆会议桌	规格: 1800*400*750	510.00	
19	研学馆演播室折叠椅		16000.00	
20	防腐木花箱含花草	规格: 2000*60*80cm	15000.00	
21	窗帘+舞台背景		7000.00	
22	工坊直播设备		5000.00	
23	工坊桌椅		3000.00	
24	展馆中央空调	(奥克斯5匹) 包含铜管 18米	14800.00	
25	服务台办公电脑一台		6000.00	
26	展馆电视一台	规格: 100寸	7500.00	
27	直播区电视一台	规格: 80寸	3500.00	
28	直播台	1.2m*1m米办公桌 +2把办公椅	650.00	
29	非遗馆直播设备	直播设备	5000.00	
30	接待区休闲沙发组合套	1.6m*0.8m休闲沙发 +0.8*1.2m吧台	4600.00	
31	消毒间消杀设备		5000.00	
32	化验室设备		5000.00	
33	钛金钢架玻璃门	钛金钢架玻璃门 规格: 2400*3400	6936.00	
34	监控设备	监控设备(含显示屏、 主机、6个摄像头及其他 配件和安装)	15000.00	
合计			434186.00	

