

# 大水桥水库水厂周边提升工程 工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 298090.00元

(大写): 贰拾玖万捌仟零玖拾元整

招 标 人: 文成县南田新农村建设投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

# 编制说明

工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程

第1页 共1页

## 一、工程概况:

1. 工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程;
2. 建设单位: 文成县南田新农村建设投资有限公司
3. 建设地点:温州市文成县。

## 二、工程范围:

1. 木平台(栈道)搭建、木屋、防坠网、露营木帐篷、围栏等

## 三、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
2. 《浙江省建筑工程计价规则(2018版)》;
3. 《浙江省市政工程预算定额(2018版)》;
4. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》;
5. 《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》;
6. 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》;
7. 《浙江省施工机械台班费用参考单价(2018版)》;
8. 浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》;
9. 浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》;
10. 浙江当代发展建筑设计院有限公司设计的施工图;

## 四、编制说明:

1. 木平台下碎石层及混凝土层以考虑现有基础,碎石层及混凝土层不计入;
2. 金属围网数量暂以计200m计入;

## 五、其他说明:

1. 人工价格:一类人工150元/工日,二类人工162元/工日,三类人工186元/工日;
2. 材料价格:按202603期《文成县造价信息》计入,文成县没有信息价的参照202603期《温州市造价信息》,无信息价的参照市场价格计入;
3. 取费按非市区中值取费;
4. 税率9%计入。



# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	247846.97	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	40451.23	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	13863.03	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	9965.14	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	5191.58	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.54%	3897.89	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 7.93%	3619.47	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	11766.72	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料(设备)费) $\times$ 9%	24612.90	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	298090.00	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		木平台					51860.04	8388.78	911.60		
1	011104002001	木地板	1. 30mm厚樟子松防腐木, 外刷防腐漆桐油	m <sup>2</sup>	157.62	128.42	20241.56	3628.41			
2	010606006001	木平台钢基础	1. 镀锌方钢平台基础 2. 做法详见图纸	t	4.091	5517.82	22573.40	2875.52	911.60		
3	010702005001	其他木构件	1. 50mm厚樟子松防腐木边挡 2. 宽200mm 3. 防腐油两道	m	21.48	28.61	614.54	98.59			
4	011207001001	防腐木墙面	1. 30mm厚樟子松防腐木饰面 2. 50*50*4@600方钢龙骨 3. 木材面防腐油两道	m <sup>2</sup>	18.07	334.18	6038.63	1113.83			
5	01B001	尼龙围网	1. 尼龙围网固定安装	m <sup>2</sup>	45.19	52.93	2391.91	672.43			
		平台廊架					13359.18	2344.23			
6	010702001001	木柱	1. 200*200mm防腐木柱 2. 外刷栗色桐油防腐漆两道	m <sup>3</sup>	0.72	3101.03	2232.74	431.12			
7	010702001002	木柱	1. 直径150mm杉木柱(去皮) 2. 外刷栗色桐油防腐漆两道	m <sup>3</sup>	0.43	2516.63	1082.15	239.63			
8	010702002001	木梁	1. 直径100mm杉木梁(去皮) 2. 外刷栗色桐油防腐漆两道	m <sup>3</sup>	0.44	2503.63	1101.60	295.12			
9	010702002002	木梁	1. 150*50mm樟子松防腐木 2. 外刷栗色桐油防腐漆两道	m <sup>3</sup>	0.09	3422.45	308.02	79.44			
本页小计							56584.55	9434.09	911.60		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010702003001	木檩	1. 80*50mm樟子松木龙骨 2. 外刷栗色桐油防腐漆两道	m3	0.27	3664.07	989.30	243.22			
11	010702005002	其他木构件	1. 20mm厚樟子松防腐木矮凳 2. 宽300mm, 高450mm 3. 防腐油两道	m	20.28	143.65	2913.22	483.07			
12	010901001001	瓦屋面	1. 黑色成品波浪瓦	m2	57.32	68.60	3932.15	572.63			
13	01B002	绿色飘带	1. 绿色飘带装饰固定	项	1	800.00	800.00				
		园路					5981.49	767.60	39.40		
14	040202011001	碎石	1. 150厚玄武岩碎石散铺	m2	78.79	51.00	4018.29	364.80	39.40		
15	010702005003	其他木构件	1. 直径150杉木去皮地楞	m	40.00	49.08	1963.20	402.80			
		木屋					97499.50	15101.14	882.79		
16	010501001001	垫层	1. 10cmC20混凝土垫层	m3	1.76	386.86	680.87	86.33	1.20		
17	010501003001	独立基础	1. C25混凝土独立基础	m3	5.72	386.49	2210.72	247.56	1.37		
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. HRB400螺纹钢	t	0.197	4250.97	837.44	116.30	11.23		
19	010516002001	预埋铁件	1. 10mm厚预埋铁件	t	0.132	9944.00	1312.61	404.18	221.50		
20	010603002001	空腹钢柱	1. 150*150mm, 8mm厚镀锌方钢柱 2. 外喷黑色氟碳漆两道	t	0.744	6028.96	4485.55	706.06	73.60		
本页小计							24143.35	3626.95	348.30		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010603003001	钢管柱	1. 直径250mm, 10mm厚镀锌钢圆柱 2. 外喷黑色氟碳漆两道	t	0.416	7033.46	2925.92	320.47	41.15		
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 镀锌方钢	t	2.672	5322.87	14222.71	1728.54	290.15		
23	011104002002	木地板	1. 30mm厚樟子松防腐木地板 2. 外刷防腐漆桐油两道	m <sup>2</sup>	94.80	128.42	12174.22	2182.30			
24	011302001001	吊顶天棚	1. 15厚欧松板吊顶 2. 不上人轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	118.38	118.50	14028.03	4090.03			
25	010901001002	木瓦屋面	1. 15mm厚风化老瓦木 2. 防水层 3. 15厚木工板基层 4. 50*50@600镀锌方钢龙骨 5. 3mm厚镀锌钢板屋面 6. 金属面喷黑色氟碳漆两道	m <sup>2</sup>	134.77	320.94	43253.08	4987.84	242.59		
26	01B003	尼龙围网	1. 尼龙围网固定安装	m <sup>2</sup>	31.12	43.97	1368.35	231.53			
		露营木帐篷					31301.20	8893.08	25.48		
27	01B004	木帐篷	1. 顶棚: 30mm厚樟子松防腐木 2. 支撑架: 松圆木, 去皮 3. 外刷黑色防腐漆两道	个	7	4471.60	31301.20	8893.08	25.48		
		其他设施					47845.56	10277.84	633.46		
本页小计							119273.51	22433.79	599.37		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	011508002001	有机玻璃字	1. 成品发光字, 厂家定制 2. 字样: “郁澜YULAN” 3. 50*50镀锌方钢框架 4. 包含灯带等所有配件安装	组	2	4237.02	8474.04	1994.40	88.20		
29	01B005	防坠网及支座	1. 支撑: 镀锌方钢 2. 尼龙绳挂网 3. 樟子松防腐木支墩 4. 金属外喷黑色氟碳漆两道, 木材外刷桐油防腐漆两道 5. 其他详见图纸	m <sup>2</sup>	40.60	440.53	17885.52	4563.44	545.26		
30	011503001001	金属围网	1. 金属围网 2. 样式详见图纸	m	200.00	107.43	21486.00	3720.00			
本页小计							47845.56	10277.84	633.46		
合计							247846.97	45772.67	2492.73		



# 综合单价计算表

单位(专业)工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第1页 共5页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		木平台									51860.04
1	011104002001	木地板	m <sup>2</sup>	157.62	23.02	100.67		3.18	1.55	128.42	20241.56
	11-85	钢龙骨上铺细木工板	100m <sup>2</sup>	1.5762	2037.44	9869.01		281.34	137.53	12325.32	19427.17
	14-101*2	板材面刷防腐油 一遍	100m <sup>2</sup>	1.5762	264.31	198.31		36.50	17.84	516.96	814.83
2	010606006001	木平台钢基础	t	4.091	702.89	4399.42	222.83	129.42	63.26	5517.82	22573.40
	6-30	厂(库)房钢结构 钢 平台、钢走道安装	t	4.091	702.89	4399.42	222.83	129.42	63.26	5517.82	22573.40
3	010702005001	其他木构件	m	21.48	4.59	23.08		0.63	0.31	28.61	614.54
	7-14	木楼地楞制作、安装 方木楞 不带平撑	10m <sup>3</sup>	0.02148	3264.30	22090.95		450.75	220.34	26026.34	559.05
	14-101*2	板材面刷防腐油 一遍	100m <sup>2</sup>	0.1074	264.31	198.31		36.50	17.84	516.96	55.52
4	011207001001	防腐木墙面	m <sup>2</sup>	18.07	61.64	259.87		8.51	4.16	334.18	6038.63
	12-120	附墙轻钢龙骨基层 中 距竖600横1500mm以内	100m <sup>2</sup>	0.1807	2066.46	2622.51		285.34	139.49	5113.80	924.06
	12-123	墙面木夹板基层	100m <sup>2</sup>	0.1807	978.92	4768.21		135.17	66.08	5948.38	1074.87
	12-126	墙面木(或夹板)基层 上装饰夹板普通面层	100m <sup>2</sup>	0.3822	946.00	8395.44		130.63	63.85	9535.92	3644.63
	14-101*J2换	板材面刷防腐油 一遍` 基价*2	100m <sup>2</sup>	0.3822	528.61	396.62		72.99	35.68	1033.90	395.16
5	01B001	尼龙围网	m <sup>2</sup>	45.19	14.88	35.00		2.05	1.00	52.93	2391.91
	补	尼龙围网	m <sup>2</sup>	45.19	14.88	35.00		2.05	1.00	52.93	2391.91
		平台廊架									13359.18
6	010702001001	木柱	m <sup>3</sup>	0.72	598.78	2379.15		82.68	40.42	3101.03	2232.74
	7-8	木柱制作、安装 方木	10m <sup>3</sup>	0.072	4925.28	22994.34		680.10	332.46	28932.18	2083.12
	14-101*J2换	板材面刷防腐油 一遍` 基价*2	100m <sup>2</sup>	0.14472	528.61	396.62		72.99	35.68	1033.90	149.63
7	010702001002	木柱	m <sup>3</sup>	0.43	557.29	1844.77		76.95	37.62	2516.63	1082.15
	7-7	木柱制作、安装 圆木	10m <sup>3</sup>	0.043	5535.36	18419.55		764.34	373.64	25092.89	1078.99
	14-101*J2换	板材面刷防腐油 一遍` 基价*2	100m <sup>2</sup>	0.003057	528.61	396.62		72.99	35.68	1033.90	3.16

# 综合单价计算表

单位(专业)工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第2页 共5页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
8	010702002001	木梁	m3	0.44	670.72	1695.02		92.62	45.27	2503.63	1101.60
	7-9	木梁制作、安装 圆木	10m3	0.044	6642.06	16920.79		917.16	448.34	24928.35	1096.85
	14-102*J2换	木龙骨刷防腐油 一遍 基价乘2;	100m2	0.003369	850.76	384.07		117.48	57.43	1409.74	4.75
9	010702002002	木梁	m3	0.09	882.71	2358.27		121.89	59.58	3422.45	308.02
	7-10	木梁制作、安装 方木	10m3	0.009	5909.22	21393.35		815.96	398.87	28517.40	256.66
	14-101*J2换	板材面刷防腐油 一遍 基价*2	100m2	0.04968	528.61	396.62		72.99	35.68	1033.90	51.36
10	010702003001	木檩	m3	0.27	900.81	2578.06		124.39	60.81	3664.07	989.30
	7-18	屋面木基层 方檩木	10m3	0.027	3539.58	23311.86		488.76	238.92	27579.12	744.64
	14-102*J2换	木龙骨刷防腐油 一遍 基价*2	100m2	0.17355	850.76	384.07		117.48	57.43	1409.74	244.66
11	010702005002	其他木构件	m	20.28	23.82	114.93		3.29	1.61	143.65	2913.22
	12-126	墙面木(或夹板)基层 上装饰夹板普通面层	100m2	0.24336	946.00	3395.44		130.63	63.85	9535.92	2320.66
	12-120	附墙轻钢龙骨基层 中 距竖600横1500mm以内	100m2	0.09126	2066.46	2622.51		285.34	139.49	5113.80	466.69
	14-101*2	板材面刷防腐油 一遍	100m2	0.24336	264.31	198.31		36.50	17.84	516.96	125.81
12	010901001001	瓦屋面	m2	57.32	9.99	56.56		1.38	0.67	68.60	3932.15
	9-22	瓦屋面 屋面板上或椽 子挂瓦条上铺设瓷质波 形瓦	100m2	0.5732	998.57	5656.35		137.89	67.40	6860.21	3932.27
13	01B002	绿色飘带	项	1		800.00				800.00	800.00
	补	绿色飘带	项	1		800.00				800.00	800.00
		园路									5981.49
14	040202011001	碎石	m2	78.79	4.63	44.82	0.50	0.71	0.34	51.00	4018.29
	D2-103+2-10 4*-5换	碎石底层 人工铺装 厚15(cm)	100m2	0.7879	463.32	4482.17	49.67	70.52	34.47	5100.15	4018.41
15	010702005003	其他木构件	m	40.00	10.07	36.94		1.39	0.68	49.08	1963.20
	7-12	木楼地楞制作、安装 圆木楞 不带平撑	10m3	0.1	4026.90	14776.51		556.05	271.82	19631.28	1963.13

## 综合单价计算表

单位(专业)工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第3页 共5页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		木屋									97499.50
16	010501001001	垫层	m3	1.76	49.05	326.87	0.68	6.89	3.37	386.86	680.87
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层 非泵送商品混凝土 C20	10m3	0.176	490.54	3268.67	6.77	68.86	33.66	3868.50	680.86
17	010501003001	独立基础	m3	5.72	43.28	334.01	0.24	6.02	2.94	386.49	2210.72
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土 非泵送商品混凝土 C25	10m3	0.572	432.78	3340.10	2.42	60.18	29.42	3864.90	2210.72
18	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.197	590.33	3467.63	57.02	91.34	44.65	4250.97	837.44
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm 以内) 18	t	0.16	572.99	3332.92	64.90	90.33	44.15	4105.29	656.85
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm 以内) 10	t	0.037	665.33	4050.15	22.95	95.71	46.79	4880.93	180.59
19	010516002001	预埋铁件	t	0.132	3061.96	4144.73	1678.00	711.50	347.81	9944.00	1312.61
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	0.132	3061.96	4144.73	1678.00	711.50	347.81	9944.00	1312.61
20	010603002001	空腹钢柱	t	0.744	949.00	4762.57	98.93	146.73	71.73	6028.96	4485.55
	6-37	住宅钢结构 钢柱安装 质量(t以内) 3	t	0.744	539.03	4386.67	98.93	90.12	44.06	5158.81	3838.15
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	100m2	0.17305 6	1762.54	1616.05		243.38	118.97	3740.94	647.39
21	010603003001	钢管柱	t	0.416	770.35	5982.45	98.93	122.06	59.67	7033.46	2925.92
	6-37	住宅钢结构 钢柱安装 质量(t以内) 3	t	0.416	539.03	5770.36	98.93	90.12	44.06	6542.50	2721.68
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	100m2	0.05459 7	1762.54	1616.05		243.38	118.97	3740.94	204.24
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	2.672	646.91	4408.56	108.59	106.67	52.14	5322.87	14222.71
	6-45	住宅钢结构 钢支撑安 装 质量(t以内) 1.5	t	2.672	646.91	4408.56	108.59	106.67	52.14	5322.87	14222.71
23	011104002002	木地板	m2	94.80	23.02	100.67		3.18	1.55	128.42	12174.22
	11-85	钢龙骨上铺细木工板	100m2	0.948	2037.44	9869.01		281.34	137.53	12325.3 2	11684.40
	14-101*2	板材面刷防腐油 一遍	100m2	0.948	264.31	198.31		36.50	17.84	516.96	490.08

# 综合单价计算表

单位(专业)工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第4页 共5页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
24	011302001001	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	118.38	34.55	76.85		4.77	2.33	118.50	14028.03
	13-8	轻钢龙骨(U38型)吊 顶 平面	100m <sup>2</sup>	1.1838	2117.24	1110.79		292.36	142.91	3663.30	4336.61
	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上	100m <sup>2</sup>	1.1838	1337.90	6574.06		184.74	90.31	8187.01	9691.78
25	010901001002	木瓦屋面	m <sup>2</sup>	134.77	37.01	274.14	1.80	5.37	2.62	320.94	43253.08
	9-24	瓦屋面 屋面铺设风化 老瓦木	100m <sup>2</sup>	1.3477	881.28	6125.18		121.69	59.49	7187.64	9686.78
	9-59	平面高分子卷材 胶粘 法~一层	100m <sup>2</sup>	1.3477	451.82	3075.63		62.39	30.50	3620.34	4879.13
	9-28	金属板屋面 钢(木) 檩条上铺钉镀锌瓦垄铁 皮	100m <sup>2</sup>	1.3477	260.33	12603. 73		35.95	17.57	12917.5 8	17409.02
	6-33	厂(库)房钢结构 钢 支撑等其他构件安装	t	1.22603 9	378.88	4389.28	198.00	80.79	39.49	5086.44	6236.17
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	100m <sup>2</sup>	1.3477	1762.54	1616.05		243.38	118.97	3740.94	5041.66
26	01B003	尼龙围网	m <sup>2</sup>	31.12	7.44	35.00		1.03	0.50	43.97	1368.35
	补	尼龙围网	m <sup>2</sup>	31.12	7.44	35.00		1.03	0.50	43.97	1368.35
		露营木帐篷									31301.20
27	01B004	木帐篷	个	7	1270.44	2935.41	3.64	176.05	86.06	4471.60	31301.20
	E3-53	木(防腐木)屋面 搭 接	10m <sup>2</sup>	8.512	677.48	1216.50	2.99	94.06	45.98	2037.01	17339.03
	7-7	木柱制作、安装 圆木	10m <sup>3</sup>	0.5208	5535.36	19220. 96		764.34	373.64	25894.3 0	13485.75
	14-101*2	板材面刷防腐油 一遍	100m <sup>2</sup>	0.92153 6	264.31	198.31		36.50	17.84	516.96	476.40
		其他设施									47845.56
28	011508002001	有机玻璃字	组	2	997.20	2980.27	44.10	144.71	70.74	4237.02	8474.04
	15-177	其他面发光亚克力美术 字安装 1m <sup>2</sup> 以内	10个	0.8	781.20	5279.60		107.87	52.73	6221.40	4977.12
	6-74	其他钢构件现场制作	t	0.31483 2	1239.50	3673.72	280.14	215.72	105.45	5514.53	1736.15
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	100m <sup>2</sup>	0.096	1762.54	1616.05		243.38	118.97	3740.94	359.13
	C4B-13-1	立面点光源灯带(线槽 式)安装	10m	2	405.00	212.56		55.92	27.34	700.82	1401.64

# 综合单价计算表

单位(专业)工程名称:大水桥水库水厂周边提升工程-建筑

标段:

第5页 共5页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
29	01B005	防坠网及支座	m2	40.60	112.40	288.41	13.43	17.66	8.63	440.53	17885.52
	补	尼龙网	m2	40.6	7.44	35.00		1.03	0.50	43.97	1785.18
	6-74	其他钢构件现场制作	t	1.947	1239.50	3673.72	280.14	215.72	105.45	5514.53	10736.79
	14-116	金属面刷氟碳漆 二遍	100m2	0.8121	1762.54	1616.05		243.38	118.97	3740.94	3038.02
	11-85	钢龙骨上铺细木工板	100m2	0.18112 5	2037.44	9869.01		281.34	137.53	12325.3 2	2232.42
	14-101*2	板材面刷防腐油 一遍	100m2	0.18112 5	264.31	198.31		36.50	17.84	516.96	93.63
30	011503001001	金属围网	m	200.00	18.60	85.00		2.57	1.26	107.43	21486.00
	补	金属围网	m	200	18.60	85.00		2.57	1.26	107.43	21486.00
合计											247846.97









# 主要机械台班一览表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	超声波探伤仪0~10000mm	台班	0.874	101.00	88.27	
2	钢轮内燃压路机8t	台班	0.022	435.35	9.58	
3	钢轮内燃压路机15t	台班	0.043	681.45	29.30	
4	履带式起重机30t	台班	0.500	1036.67	518.34	
5	汽车式起重机20t	台班	0.954	1107.64	1056.69	
6	汽车式起重机40t	台班	0.099	1719.54	170.23	
7	门式起重机10t	台班	0.459	498.97	229.03	
8	叉式起重机5t	台班	0.113	510.77	57.72	
9	载货汽车4t	台班	0.215	475.67	102.27	
10	载货汽车15t	台班	1.000	834.19	834.19	
11	平板拖车组60t	台班	1.000	1613.13	1613.13	
12	钢筋调直机14mm	台班	0.010	37.95	0.38	
13	钢筋切断机40mm	台班	0.020	42.04	0.84	
14	钢筋弯曲机40mm	台班	0.048	26.07	1.25	
15	木工圆锯机500mm	台班	1.133	26.48	30.00	
16	摇臂钻床50mm	台班	0.203	21.30	4.32	
17	剪板机40×3100mm	台班	0.024	375.21	9.01	
18	半自动切割机100mm	台班	0.045	88.03	3.96	
19	型钢剪断机500mm	台班	0.163	80.34	13.10	
20	交流弧焊机32kV·A	台班	4.228	88.37	373.63	
21	交流弧焊机42kV·A	台班	1.810	122.81	222.29	
22	直流弧焊机32kW	台班	0.072	92.91	6.69	
23	对焊机75kV·A	台班	0.018	113.63	2.05	
24	二氧化碳气体保护焊机500A	台班	0.883	132.02	116.57	
25	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	1.027	8.73	8.97	
26	电动空气压缩机10m3/min	台班	0.158	376.29	59.45	
27	混凝土振捣器平板式	台班	0.095	12.53	1.19	
28	混凝土振捣器插入式	台班	0.309	4.48	1.38	
29	汽车式起重机5t	台班	0.002	457.14	0.91	