

巨屿镇正埗村村内道路提升 工程

预 算 价

预 算 价 (小写): 594841.00元

(大写): 伍拾玖万肆仟捌佰肆拾壹元整

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: _____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:巨屿镇正垮村村内道路提升

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 工程名称:巨屿镇正垮村村内道路提升工程;
2. 工程地点:文成县巨屿镇正垮村;
3. 工程概况: 1. 正垮自然村村道至柿树垮桥之间道路硬化1500m², 安装花岗岩栏杆长200米, 4个桥墩保护护栏100m²; 2. 半岭堂至降尾及石坦头水湾安装波形栏杆长1710米。

二、招标范围:

- 1、具体以业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明为准。

三、工程量清单和标底编制依据

- 1、根据业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等国家标准的通知-建建发[2013]273号;
- 3、建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定;
- 4、《浙江省建设工程计价依据(2018版)》浙建建[2018]61号
- 5、浙建建发[2019]92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知;
- 6、相关专业2018定额及2018定额相配套的造价政策和文件;
- 7、材料选用及技术要求见工程施工图;
- 8、材料价格参照2025年6月《文成工程造价信息》,《文成工程造价信息》未提供的材料价格参照同期《温州工程造价信息》并结合市场价编制,《文成工程造价信息》和《温州工程造价信息》都未提供的材料价格按市场询价编制。
- 9、工程质量要求:本工程要求确保达到国家规定的合格验收标准;

四、本工程取费标准:

- 1、费率按相应的工程类别取费,浮动费率取中值。

五、其他有关工程量问题的说明:

- 1、本工程工程量暂定结算按实调整;
- 2、花岗岩栏杆暂定400元/米计入,结算以签证为准;
- 3、桥墩钢管护栏暂定200元/m²计入,结算以签证为准。

单位（专业）工程预算价费用表

工程名称:单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	521815.00	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	26895.00	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	17434.00	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	14117.97	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	7647.01	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 9.6%	3316.03	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.3%	2521.57	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 18.75%	6476.63	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料(设备)费) \times 9%	49115.31	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
预算价合计			1+2+3+4+5+6-7	594840.94	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		1. 正垮自然村村道至柿树垮桥之间道路硬化1500m ² , 安装花岗岩栏杆长200米, 4个桥墩保护护栏100m ² ; 2. 半岭堂至降尾及石坦头水湾安装波形栏杆长1710米。				521815.00	26970.00	5385.00			
1	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形(高挖、低填、整形)	m ²	1500.00	4.50	6750.00				
	补	路床(槽)整形		m ²	1500	4.50	6750.00				
2	040203007002	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土路面(含锯缝、防滑条、养护等)	m ²	1500.00	71.51	107265.00	26970.00	5385.00		
	2-213+2-214*-5换	水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25(40)		m ²	1500	62.26	93390.00	23565.00	1890.00		
	2-223	路面防滑条		m ²	1500	5.17	7755.00	1290.00	3435.00		
	2-224	水泥混凝土路面养生 养护毯养护		m ²	1500	3.31	4965.00	1455.00			
	2-219	锯缝机切缝缝		m	300	3.81	1143.00	657.00	60.00		
3	040205012001	护栏	1. Gr-C-4E波形梁钢护栏(含立柱钻孔, 端头)	m	1710.00	180.00	307800.00				
	补	护栏		m	1710	180.00	307800.00				
本页小计							421815.00	26970.00	5385.00		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]			0		14117.97	6829.50	2232.83		
1	041102037003	其他现浇构件模板	1. 水泥混凝土路面 模板	m2	150.00	65.72	9858.00	6181.50	451.50		
	2-215	水泥混凝土路面 模板		m2	150	65.72	9858.00	6181.50	451.50		
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机1m3以内	台·次	1	4259.97	4259.97	648.00	1781.33		
	3001	履带式挖掘机1m3以内		台次	1	4259.97	4259.97	648.00	1781.33		
本页小计							14117.97	6829.50	2232.83		
合计							14117.97	6829.50	2232.83		

