

投标报价汇总表

标段：文成县周山畚族乡东隆顶道路边坡修复工程

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	26405.00
2	200	清单 第200章 路基	393660.00
3	300	清单 第300章 路面	33301.00
4	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	6674.00
5	700	清单 第700章 绿化及环境保护设施	2194.00
6	800	清单 第800章	70000.00
7		第100章至700章清单合计	532234.00
8		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	70000.00
9		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即7-8)=9	462234.00
10		计日工合计	
11		暂列金额(不计日工总额)	20000.00
12		投标报价(7+10+11)=12	552234.00

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

编制范围: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施及预 埋管线	清单 第700章 绿化及环境保 护设施				%	数量
1001001	人工	工日	127.66	796.218	786.463	3.114	4.781	1.860					
1051001	机械工	工日	127.66	147.118	143.907	2.622	0.535	0.050					
2001001	HPB300钢筋	t	3401.00	15.180	15.180								
2001002	HRB400钢筋	t	3257.00	2.557	2.557								
2001019	钢丝绳	t	5970.09	0.004			0.004						
2001021	8~12号铁丝	kg	4.36	28.859	28.859								
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79	53.114	53.114								
2003004	型钢	t	3281.00	0.113	0.113								
2003005	钢板	t	3345.00	0.110	0.095		0.015						
2003015	钢管立柱	t	5009.00	0.484			0.484						
2003017	波形钢板	t	4903.00	0.454			0.453						
2003026	组合钢模板	t	4700.85	0.532	0.532								
2009011	电焊条	kg	5.73	49.945	47.071		2.874						
2009013	螺栓	kg	7.35	24.022			24.022						
2009028	铁件	kg	4.53	1712.475	1712.475								
3001005	乳化沥青	t	3333.33	0.275		0.275							
3003002	汽油	kg	8.21	5.976			4.493	1.486					
3003003	柴油	kg	6.84	3302.469	3230.728	71.628							
3005002	电	kW·h	0.83	6382.910	6315.798	38.684	28.298						
3005004	水	m3	3.26	324.400	316.164	5.236		3.000					
4003001	原木	m3	1193.00	1.891	1.891								
4003002	锯材	m3	1504.00	0.060	0.060								

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

编制 范围: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

第 2 页 共 3 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗		
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施及预 埋管线	清单 第700章 绿化及环境保 护设施						%
4013002-2	窄叶麦冬	丛	0.67	1890.000				1890.000						
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	3.96	24.664	24.664									
5001016	PVC阻燃塑料管	m	5.98	36.502	36.502									
5503005	中(粗)砂	m ³	160.00	157.167	153.334							2.50	3.833	
5503015	路面用石屑	m ³	106.80	1.541		1.526						1.00	0.015	
5505013	碎石(4cm)	m ³	97.00	261.149	258.563							1.00	2.586	
5505016	碎石	m ³	93.00	56.044		55.489						1.00	0.555	
5505025	块石	m ³	94.00	30.007	30.007									
5509001	32.5级水泥	t	341.00	49.853	45.139	4.220						1.00	0.494	
5509002	42.5级水泥	t	386.00	68.140	67.465							1.00	0.675	
7801001	其他材料费	元	1.00	2034.880	1961.210	56.287	5.413	11.970						
8001025	0.6m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	852.74	5.619	5.618									
8001030	2.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1488.83	1.360	1.360									
8001045	1.0m ³ 以内轮胎式装载机	台班	577.19	2.092	1.773	0.320								
8001081	12~15t光轮压路机	台班	584.47	0.015		0.015								
8001090	20t以内振动压路机	台班	1445.88	0.077		0.077								
8001095	蛙式夯土机	台班	29.53	21.619	21.619									
8001116	Φ38~170mm液压锚固钻机	台班	270.10	44.971	44.971									
8003008	50t/h内稳定土厂拌设备	台班	692.64	0.273		0.273								
8003015	7.5m以内稳定土摊铺机	台班	1598.18	0.058		0.058								
8003030	石屑撒布机	台班	711.05	0.004		0.004								
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	825.64	0.013		0.013								

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

编制范围: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

第 3 页 共 3 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗		
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施及预 埋管线	清单 第700章 绿化及环境保 护设施						%
8003057	4.5m内沥青混合料摊铺机(带找平)	台班	1328.06	0.083		0.083								
8003060	12.5m内沥青混合料摊铺机	台班	3782.82	0.010		0.010								
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1105.60	0.149		0.149								
8003065	15t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1634.22	0.049		0.049								
8003066	9~16t轮胎式压路机	台班	652.16	0.131		0.131								
8003067	16~20t轮胎式压路机	台班	761.46	0.122		0.122								
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	198.16	8.563	8.563									
8005028	3m3以内混凝土搅拌运输车	台班	818.20	0.286	0.286									
8005056	15m3/h以内混凝土搅拌站	台班	863.68	0.155	0.155									
8007001	2t以内载货汽车	台班	361.88	0.177			0.177							
8007003	4t以内载货汽车	台班	488.74	0.027			0.027							
8007013	6t以内自卸汽车	台班	570.77	37.267	37.267									
8007014	8t以内自卸汽车	台班	671.89	0.300		0.300								
8007040	4000L以内洒水汽车	台班	645.95	0.050				0.050						
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1094.57	0.038		0.038								
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	739.02	6.945	6.945									
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	872.61	7.452	7.452									
8009080	30kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	174.68	0.250	0.250									
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	203.89	7.914	7.583			0.331						
8017049	9m3/min以内机动空压机	台班	682.90	12.118	12.118									
8099001	小型机具使用费	元	1.00	1756.818	1733.984			19.974	2.860					

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设工程名称: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

编制范围: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

标准定额库版本号:

校验码:

第 1 页 共 5 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
	第100章至700章清单				532234		
	清单 第100章 总则				26405		
101	通则				5288		
101-1	保险费				5288		
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1.000	2023.00	2023		
-b	按合同条款规定, 提供工伤险	总额	1.000	1265.00	1265		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1.000	2000.00	2000		
102	工程管理				13117		
102-2	施工环保费	总额	1.000	3000.00	3000		
102-3	安全生产费	总额	1.000	10117.00	10117		
103	临时工程与设施				3000		
103-5	临时供水供电	总额	1.000	3000.00	3000		
104	承包人驻地建设				5000		
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	5000.00	5000		
	清单 第200章 路基				393660		
202	场地清理				5783		
202-2	挖除旧路面				5783		
-a	原混凝土路面挖除	m3	170.000	34.02	5783		
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面	10m3	17.000	154.35	2624	4	
1-1-10-7	1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.170	3400.00	578	2	

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

编制范围: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

标准定额库版本号:

校验码:

第 2 页 共 5 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-11-1	6t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方	0.170	15188.24	2582	3	+2×8
203	挖方路基				27640		
203-1	路基挖方				27640		
-a	机械开挖土方	m3	1471.021	18.79	27640		
1-1-9-2	0.6m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	1.471	3607.75	5307	1	
1-1-11-1	6t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方	1.471	15185.59	22338	3	+2×8
204	填方路基				4585		
204-1	路基填筑(包括填前压实)				4585		
-a	利用土方回填	m3	306.680	14.95	4585		
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方	0.307	9648.21	2962	1	
1-1-9-2	0.6m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.307	3602.61	1106	1	
1-1-10-1	1m3以内装载机装土	1000m3天然密实方	0.307	1684.04	517	1	
209	挡土墙				81077		
209-5	混凝土挡土墙压顶				6396		
-a	C30混凝土	m3	11.900	537.48	6396		
2-3-5-1	现浇混凝土加固土路肩	10m3	1.190	5374.79	6396	4	5509001换5509002
209-5	混凝土挡土墙				74681		
-a	现浇C25毛石混凝土挡墙,含护岸泄水孔	m3	137.020	545.04	74681		
1-4-19-1	现浇块石混凝土挡土墙	10m3	13.702	5402.93	74031	6	片C20-32.5-8换片C25-32.5-4
5-7-1-15	暗敷PVC阻燃塑料管φ50mm以内	1000m	0.034	19147.06	651	10	
210	锚杆、锚定板挡土墙				274575		

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

编制范围: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

标准定额库版本号:

校验码:

第 3 页 共 5 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
210-3	现浇墙身混凝土、附属部位混凝土				184192		
-a	C30现浇混凝土挡墙及水沟整浇,含钢筋	m3	173.681	1060.52	184192		
1-4-25-1	现浇钢筋混凝土扶壁式、悬壁式挡土墙墙身	10m3	17.368	6318.34	109737	6	普C20-32.5-4换普C30-42.5-4
1-4-25-2	扶壁式、悬壁式挡土墙钢筋	1t	14.754	5046.50	74456	18	
210-5	锚杆及拉杆				90383		
-a	孔径130mm锚杆, 1φ25, 孔内注M30水泥浆	m	648.000	139.48	90383		
1-4-24-5	锚杆挡土墙锚杆制作、安装	1t	2.495	5705.41	14235	6	
1-4-24-4	锚杆挡土墙钻孔及压浆	100m	6.480	11751.70	76151	6	
	清单 第300章 路面				33301		
304	水泥稳定碎石底基层、基层				9028		
304-1	水泥稳定碎石基层				9028		
-a	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	187.000	48.28	9028		
2-1-8-1	8t以内自卸车运1km	1000m3	0.037	6351.35	235	3	
2-1-9-7	7.5m以内摊铺机铺筑基层	1000m2	0.187	2524.06	472	4	
2-1-7-59	50t/h以内厂拌厚20cm碎石水泥(95:5)	1000m2	0.187	44497.33	8321	4	
308	透层和黏层				342		
308-2	黏层	m2	187.000	1.83	342		

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

编制范围: 文成县周山畲族乡东隆顶道路边坡修复工程

标准定额库版本号:

校验码:

第 4 页 共 5 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
2-2-16-6	乳化沥青沥青层粘层	1000m2	0.187	1828.88	342	4	
310	沥青表面处置与封层				1053		
310-2	封层	m2	187.000	5.63	1053		
2-2-16-14	乳化沥青层铺法下封层	1000m2	0.187	5631.02	1053	4	
311	沥青及改性沥青清混合料				22878		
311-1	细粒式沥青混合料路面				9468		
-a	4cmAC-13C细粒式沥青混凝土	m2	187.000	50.63	9468		
2-2-14-56	机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(380t/h以内)	1000m3路面实体	0.007	24142.86	169	4	
	AC-13C细粒式沥青混凝土(掺玄武岩)	m3	7.480	1243.00	9298		单价:1243.00
311-2	中粒式沥青混合料路面				13410		
-a	6cmAC-20C中粒式沥青混凝土	m2	187.000	71.71	13410		
2-2-14-35	机械摊铺中粒式沥青混凝土混合料(60t/h以内)	1000m3路面实体	0.011	46090.91	507	4	
	AC-20C中粒式沥青混凝土	m3	11.220	1150.00	12903		单价:1150.00
	清单 第600章 安全设施及预埋管线				6674		
602	护栏				6674		
602-3	波形梁钢护栏				6674		
-a	Gr-C-2E波形梁钢护栏(含立柱)	m	37.400	178.45	6674		

编制:

复核:

